



МДОВУ № 25
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Монтаж системы видеонаблюдения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость монтажных работ _____ 81561 руб.
Средства на оплату труда _____ 9549 руб.
Сметная трудоемкость _____ 71,15 чел. час
Составлен в текущих ценах по состоянию на первый квартал 2014 г.



2014 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	оплаты труда	эксплуатация машин	в т.ч. оплаты труда	Оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	
Раздел 1. Монтаж системы видеонаблюдения												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕРм10-04-067-23	Устройство видеоконтрольное (1 шт.) Пр. (942 руб.): 74%=92%*(0,85*0,94) от ФОТ Департ. строитм. Краснодар. кр. от 05.10.10 СЛ (598 руб.): 47%=65%*(0,8*0,9) от ФОТ	4	20,94 19,40	1,15 0,08	84	78	5	2,18	8,72		
2	Прайс-лист №305	Уличная цветная камера ИВ-736s (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=423/4 352/1 18-МАТ	4	824,29		3297						
3	ТЕРм10-04-067-21	Видеорегистратор (прим.) (1 шт.) Пр. (363 руб.): 74%=92%*(0,85*0,94) от ФОТ Департ. строитм. Краснодар. кр. от 05.10.10 СЛ (230 руб.): 47%=65%*(0,8*0,9) от ФОТ	1	52,25 29,82	4,59 0,31	52	30	5	4,36	4,36		


Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Прайс-лист	DSR 806-h - видеорегистратор Sammat (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=3368/4.352/1.18-МАТ	1	1044,91			1045					
5	Прайс-лист	Жесткий диск HDD 1 Тб (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=3010/4.352/1.18-МАТ	1	586,13			586					
6	ТЕРМ10-02-016-06 Пр. Департ.строит Краснодар.кр. от 05.10.10 №305	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (1 шт.) НР (1953 руб.); 64%=80% (0,85*0,94) от ФОТ ОГ (1312 руб.); 43%=80% (0,8*0,9) от ФОТ	2	177,22 89,89	50,49 3,40		354	180	101 7	10,1	20,2	
7	Прайс-лист	Блок питания rv-dsba5 rv-link (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=911/4.352/1.18-МАТ	2	177,4			355					
8	Прайс-лист	Монитор Philips 193V5LSB2 (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=3900/4.352/1.18-МАТ	1	759,44			759					
9	Прайс-лист	PVD-405C - видеодомофон PoIvision (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=3300/4.352/1.18-МАТ	1	642,6			643					
10	Прайс-лист	PVD-104СН - вызывная панель PoIvision (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=2400/4.352/1.18-МАТ	1	467,35			467					
11	Прайс-лист	Электромеханический замок Falcon Eye FE-2369 (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1130/4.352/1.18-МАТ	1	220,04			220					
12	Прайс-лист	ВНС- разъем под винт (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=30/4.352/1.18-МАТ	8	5,84			47					
13	Прайс-лист	Разъем питания Rexant (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=24/4.352/1.18-МАТ	4	4,67			19					
14	Прайс-лист	Коробка коммутационная ОПГ 80x80x50 IP54 (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=45/4.352/1.18-МАТ	5	8,76			44					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ТЕРМ08-02-413-01 Пр. Департ. строит Краснодар кр. от 05.10.10	Провод, количество проводов в резинопитуемой трубке: до 2, сечение провода до 6 мм2 (100 м трубок) НР (3461 руб.): 76%=95%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (2140 руб.): 47%=65%*(0,8*0,9) от ФОТ	1,8	1105,4 152,51	54,16 2,28		1990	275	97 4	20,2	36,36	
16	Прайс-лист №305	Гофршланг 20 (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1400/4,352/1,8-МАТ	1,8	272,62			491					
17	ТЕРМ08-02-399-01 Пр. Департ. строит Краснодар кр. от 30.03.12	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м) НР (62 руб.): 76%=95%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (39 руб.): 47%=65%*(0,8*0,9) от ФОТ	0,2	108,53 26,58	2,46 0,10		22	5		3,52	0,7	
18	ТЕРМ08-02-390-01 Пр. Департ. строит Краснодар кр. от 30.03.12	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) НР (74 руб.): 76%=95%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (46 руб.): 47%=65%*(0,8*0,9) от ФОТ	0,05	175,75 124,29	29,9 0,09		9	6	1	16,29	0,81	
19	Прайс-лист №115	Кабель-канал ПВХ 25*25 (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1600/4,352/1,8-МАТ	0,05	311,57			16					
20	Прайс-лист	Кабель КВК 2*0,75 (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=3400/4,352/1,8-МАТ	2,65	662,08			1755					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.				12255			12255	574	209		71,15	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам				60787			60787	9370	1492		71,15	
В том числе, справочно:												
В ценах 1 квартала 2014г. (Детские сады) ОЗП=16,324; ЭМ=7,142; ЗПМ=16,324; МАТ=4,352 (Поз. 1, 3, 2, 6, 16, 19-20, 4-5, 7-15, 17-18)							48532	8796	1284			
Накладные расходы							6856		169			
В том числе, справочно:												
64% = 80%*(0,85*0,94) ФОТ (от 3052) (Поз. 2, 6, 16, 19-20)							1953					
74% = 92%*(0,85*0,94) ФОТ (от 1763) (Поз. 1, 3)							1305					
76% = 95%*(0,85*0,94) ФОТ (от 4734) (Поз. 4-5, 7-15, 17-18)							3598					
Сметная прибыль							4366					
В том числе, справочно:												
43% = 60%*(0,8*0,9) ФОТ (от 3052) (Поз. 2, 6, 16, 19-20)							1312					
47% = 65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 6497) (Поз. 1, 3-5, 7-15, 17-18)							3054					
Итого по смете:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(ранд-СМЕТА)												
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования							4046				13,08	
Монтаж оборудования							31434				20,2	
Электромонтажные работы на других объектах							36529				37,87	
Итого							72009				71,15	
В том числе:												
Материалы							49925					
Машины и механизмы							1492					
ФОТ							9549					
Накладные расходы							6856					
Сметная прибыль							4366					
НДС при упрощенной системе налогообложения (МАГ+(ЭМ-ЭПМ)+НР*0,1712+СТ*0,15)*0,18							9552					
ВСЕГО по смете							81561				71,15	

Составил: 
 (должность, подпись, расшифровка)
 АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ НИКОЛАЕВ

Проверил: 
 (должность, подпись, расшифровка)
 НИКОЛАЕВ

